

酒钢集团炼轧厂炼钢零星土建施工服务

采购预告

一、施工内容:

1、炼钢 1-3#转炉一段烟、2#转炉二段烟道道裹硅酸盐毡体，外刷硅酸镁绝热涂料保温，保温面积约 220 m²（硅酸盐毡体，硅酸镁绝热涂料，拧花网由甲方提供），三台炉座一段烟道拆除后，检查二段烟道末端打结料脱落时，需重新打结恢复；1-3#转炉汽包、蓄热器保温层恢复 20m²。

2、1#-3#转炉炉后挡墙破损重新砌筑约 30 m²，固定槽钢更换校正，焊接挡板防护。

3、三座热装工位西侧防护门制作重新打结保温材料。

4、混铁炉余钢回收线制作轨道混凝土地基，预埋钢结构件（400mm*400mm 8 件）。

5、转炉厂房顶西侧及南北两侧窗户封闭彩板 900m²。

6、炼钢 35kV 开关站北侧修建一间 30 m²大小的彩板房作为断路器手车修理间（含线路敷设约 200 米），房地面硬化平整并敷设地砖，从 35kV 开关站东门至修理间之间修 20*2*0.3 米的走道，走道表面平整处理。

7、钢 4#公路与 5#公路路口处废弃混凝土立柱拆除 6 根。

8、钢 4#公路与 5#公路路口处电缆制作安装支架及过桥。

二、施工单位资质要求:

1、投标人须为中华人民共和国境内的独立法人；

2、投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人；

3、投标人须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。