

酒钢集团炼轧厂一高线加热炉增加氧气在线检测报警

服务采购预告

一、施工内容：

在一高线加热炉增加氧气在线检测及报警系统。报警集中显示及记录装置 1 台，安装在加热炉 CT1 操作室内。分布式氧气检测探头共设置 9 处，其中氮气压力罐处一个，加热炉南北两侧共配置 8 个。项目包含所有备件及安装材料、施工、调试等。

二、检测资质要求：

本次招标要求投标人须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；